


STROHBOID Lounge 2 Connect BASIC -COMFORT* Strong*

Maßstab: 1:50 | A3
 Datum: 20.06.2023
 Gewicht inkl. Fundamentsteine: 3460 kg
 Gewicht exkl. Fundamentsteine: 2080 kg
 Packmaße: 6 m x 2,5 m x 2 m



SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

8. Alle Oberflächen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA Außenöl Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhältnis behandelt, sie können bei Bedarf nachgeölt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente und der Boden sind mit 12% geölt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten für eine längere Haltbarkeit jährlich nachgeölt werden.

9. Falls durch mechanische Überbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schäden an der Plane entstehen, können diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband repariert werden.

10. Die Hinterlüftung (Luftraum unter der Konstruktion) ist freizuhalten von Pflanzen oder ähnlichen Gegenständen, sonst kann es zu Feuchteschäden kommen. 20 cm Hinterlüftung unter der Holzkonstruktion muss stets gewährleistet sein.

11. Die Konstruktion ist für eine Schneelast von 20 kg/m² und Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind konstruktive Schneelastverstärkungen bis 200 kg/m² möglich, sowie für höhere Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente für alle Produkte erhältlich.

12. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop Bürste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC Planen-Reiniger vorsichtig gesäubert werden. dabei ist stets darauf zu achten die Oberflächenbeschichtung nicht zu verletzen (kein Hochdruckreiniger, etc)