


1. Der rot gestrichelt eingezeichnete Bereich im Untergrund ist für Erdnägeln freizuhalten. Die Erdnägel müssen bis zu einer Mindestdtiefe von 90 cm in den Boden eingetrieben werden können. Für dadurch entstehende mögliche Schäden (Stromleitungen, etc.) wird keine Haftung übernommen. -> Bei felsigem Untergrund muss der Kunde eine Firma beauftragen, die Einschlaglöcher mit entsprechendem Gerät vorzubohrt.

2. Gabelstapler, passend für das jeweilige Gelände
Tragkraft = 2 t, Min. Hubhöhe = 4.2 m
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt werden.



3. Zufahrtmöglichkeit für LKW Sattelzug bis direkt zum Standort. Länge = 18.70 m, Höhe = 4 m, Breite = 2.55 m
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt werden
-> alternativ: Material kann mit Kran zum Standort gehoben werden (vom Kunden bereit zu stellen und zu zahlen).

4. Unverbaute Fläche für Montage
direkt am Aufstellort von ca. 30 x 40 m (genaue Angaben siehe Strichlinie in Zeichnung).



STROHBROID


Pavillon 4 Connect
BASIC

Maßstab:	1:100 A3
Datum:	11.04.2023
Gewicht:	3600 kg
Packmaße:	13 m x 2,2 m x 2,6 m



SONSTIGE INFORMATIONEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

5. Alle Oberflächen der Konstruktion sind mit LIGNEA RESEDA Außenöl Sondermischung je nach Farbton mit 12% bzw. 4% Mischverhältnis behandelt, sie können bei Bedarf nachgeölt werden. Der Witterung ausgesetzte Holzelemente und der Boden sind mit 12% geölt, die restlichen Elemente mit 4%. Holzelemente, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten für eine längere Haltbarkeit jährlich Nachgeölt werden.
6. Falls durch mechanische Überbeanspruchung (Vandalismus, Orkan) Schäden an der Plane entstehen, können diese mit Tesa-ultra-power-clear-reparaturband repariert werden.
7. Die Konstruktion ist für eine Schneelast von 20 kg/m² und Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h berechnet. Gegen Aufpreis sind konstruktive Schneelastverstärkungen bis 200 kg/m² möglich, sowie für höhere Windgeschwindigkeiten ausgelegte Fundamente für alle Produkte erhältlich.
8. Die Membran (Plane) kann bei Verschmutzung mit einem weichen Teleskop Bürste oder Lappen mit Wasser und bei starken Flecken mit einem PVC Planen-Reiniger vorsichtig gesäubert werden. dabei ist stets darauf zu achten die Oberflächenbeschichtung nicht zu verletzen (kein Hochdruckreiniger, etc)



1. Der rot gestrichelt eingezeichnete Bereich im Untergrund ist für Erdnägeln freizuhalten. Die Erdnägeln müssen bis zu einer Mindesttiefe von 90 cm in den Boden eingetrieben werden können. Für dadurch entstehende mögliche Schäden (Stromleitungen, etc.) wird keine Haftung übernommen.
-> Bei felsigem Untergrund muss der Kunde eine Firma beauftragen, die Einschlaglöcher mit entsprechendem Gerät vorzubohrt.

2. Gabelstapler, passend für das jeweilige Gelände
Tragkraft = 2 t, Min. Hubhöhe = 4,2 m
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt werden.

3. Zufahrtsmöglichkeit für LKW Sattelzug bis direkt zum Standort. Länge = 18,70 m, Höhe = 4 m, Breite = 2,55 m
-> muss vom Kunden vor Montagebeginn bereitgestellt werden
-> alternativ: Material kann mit Kran zum Standort gehoben werden (vom Kunden bereit zu stellen und zu zahlen).

4. Unverbaute Fläche für Montage
direkt am Aufstellort von ca. 30 x 40 m (genaue Angaben siehe Strichlinie in Zeichnung).